

Os Erros que Estouram o Orçamento

Obra não estoura de repente. Estoura no escuro, um pouco por semana.

Nenhuma obra estoura por um erro só. Estoura pelo acúmulo de pequenas decisões sem controle. Aqui estão os 8 vazamentos de dinheiro mais comuns — e o antídoto de cada um.

Erro 1 — Começar sem orçamento quantificado

'Vou fazendo conforme o dinheiro entra' é a receita da obra parada no contrapiso por dois anos. Sem saber o custo total, você não sabe se o dinheiro chega ao fim.

Antídoto: preencher a aba Orçamento da Planilha D'LIMA antes do primeiro tijolo — quantidade e preço da sua região, etapa por etapa.

Erro 2 — Comprar material sem lista quantificada

Compra no olho gera os dois desperdícios ao mesmo tempo: sobra (cimento vencendo no canto) e falta (obra parada esperando ferro na semana da laje).

Antídoto: comprar contra a lista do orçamento. Pesquisar em 3 fornecedores itens de maior peso (aço, concreto, telha, piso).

Erro 3 — Não registrar os gastos

Quem não lança as compras descobre o estouro quando o dinheiro acaba — tarde demais pra corrigir.

Antídoto: TODA saída de dinheiro entra na aba Controle de Gastos no mesmo dia. A comparação previsto × realizado acende a luz com semanas de antecedência.

Erro 4 — Mudar o projeto no meio da obra

Cada 'puxa essa parede um pouco' custa demolição + material novo + dias parados. Três mudanças 'pequenas' pagam um projeto inteiro.

Antídoto: gastar tempo no papel, onde mudar é grátis. Depois que a obra começou, mudança só com custo calculado ANTES de autorizar.

Erro 5 — Contratar mão de obra sem escopo escrito

Sem papel, todo combinado vira memória — e memória em obra sempre favorece quem cobra.

Antídoto: usar o Modelo de Escopo do Kit: serviços incluídos, o que NÃO está incluído, prazo, valor, forma de pagamento vinculada a entrega de etapa.

Erro 6 — Pagar adiantado demais

Mão de obra 100% paga antes do serviço pronto some ou desacelera. É padrão, não azar.

Antídoto: pagamento por etapa CONCLUÍDA e aprovada no checklist. Entrada pequena, saldo vinculado a entrega.

Erro 7 — Ignorar os 'invisíveis'

Frete, caçamba de entulho, taxas de prefeitura, ligações definitivas de água/luz, ferramentas e EPIs somam de 5 a 10% da obra e quase nunca entram na conta inicial.

Antídoto: lançar esses itens no orçamento desde o dia 1 — e manter uma reserva de contingência de 10 a 15% fora do orçamento.

Erro 8 — Economizar no que não pode e gastar no que pode esperar

Trocar impermeabilização por porcelanato importado é a inversão clássica. Estrutura, instalações e impermeabilização não aceitam economia — acabamento aceita e pode ser feito em fases.

Antídoto: na hora do corte, a ordem é: adiar acabamento, NUNCA rebaixar o que fica escondido na parede.

Método D'LIMA em uma frase: orçamento quantificado antes, registro diário durante, checklist entre etapas. Quem faz isso discute com números. Quem não faz, discute no prejuízo.