



DETALHAMENTO PILARES


P 1
Esc. 1:50



P 2
Esc. 1:50




P 3
Esc. 1:50




PILAR COM MUDANÇA DE SEÇÃO NO TÉRREO

P 5
Esc. 1:50




PILAR COM MUDANÇA DE SEÇÃO NO TÉRREO

P 6
Esc. 1:50




PILAR COM MUDANÇA DE SEÇÃO NO TÉRREO

P 7
Esc. 1:50



PILAR COM MUDANÇA DE SEÇÃO NO TÉRREO

LEGENDA



Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
P1	1	Ø5	15	73	1095	1.7	0.5
	2	Ø10	15	23	345		
	3	Ø10	4	395	1580	9.7	
	4	Ø10	2	395	790	4.9	
	5	Ø5	52	89	4628		7.3
	6	Ø5	26	27	702		1.1
	7	Ø10	4	330	1320	8.1	
	8	Ø10	6	310	1860	11.5	
Total+10%:						37.6	11.7
P2	1	Ø5	15	71	1065	1.7	
	2	Ø10	4	395	1580	9.7	
	3	Ø5	52	77	4004		6.3
	4	Ø10	4	330	1320	8.1	
	5	Ø10	2	310	620	3.8	
	6	Ø10	2	310	620	3.8	
Total+10%:						27.9	8.8
P3	1	Ø5	15	101	1515	2.4	
	2	Ø5	134	27	3618		5.7
	3	Ø16	4	435	1740	27.5	
	4	Ø12.5	4	435	1740	16.8	
	5	Ø5	52	109	5668		8.9
	6	Ø16	4	335	1340	21.2	
	7	Ø12.5	4	313	1252	12.1	
	8	Ø16	2	295	590	9.3	
	9	Ø16	2	295	590	9.3	
	10	Ø12.5	4	280	1120	10.8	
Total+10%:						117.7	16.7
P6	1	Ø5	15	71	1065	1.7	
	2	Ø5	30	22	660		2.1
	3	Ø10	4	330	1320	8.1	
	4	Ø10	6	335	1340	8.3	
	5	Ø5	26	77	2002		3.1
	6	Ø5	52	21	1092		1.7
	7	Ø10	4	330	1320	8.1	
	8	Ø10	2	310	620	3.8	
	9	Ø10	2	310	620	3.8	
Total+10%:						34.8	8.3
P5	1	Ø5	15	91	1365	2.1	
	2	Ø5	15	22	330		0.5
	3	Ø10	6	395	2370	14.6	
	4	Ø5	52	97	5044		7.9
	5	Ø5	52	21	1092		1.7
	6	Ø10	4	330	1320	8.1	
	7	Ø10	2	335	670	4.1	
	8	Ø10	2	310	620	3.8	
	9	Ø10	2	310	620	3.8	
	10	Ø10	2	310	620	3.8	
Total+10%:						42.0	13.4
Ø5:						0.0	74.3
Ø10:						164.3	0.0
Ø12.5:						43.7	0.0
Ø16:						74.0	0.0
Total:						302.0	74.3

NOTAS

- 1- POSICIONAR SAPATAS SOBRE CONCRETO MAGRO DE 5cm DE ESPESSURA;
- 2- A EXECUÇÃO DO ESCORAMENTO DEVE RESPEITAR A NBR 15696
- 3- RETIRAR ESCORAMENTO APÓS 28 DIAS DA CONCRETAGEM
- 4 - QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA NO PROJETO DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE INFORMADA AO PROJETISTA ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

COBRIMENTOS MÍNIMOS

LAJE E ESCADA: 2,5cm
PILAR: 2,5cm
PILAR (CONTATO COM O SOLO): 2,5cm

SAPATA: 4cm
VIGA: 2,5cm

CONCRETO
fck = **25** MPa
AÇO: CA-50 E CA-60

LEGENDA

- PILAR NASCE
- MUDANÇA DE SEÇÃO
- PILAR SOBE
- PILAR MORRE
- VAZADO
- L LAJE
- H ALTURA DA LAJE
- V VIGA
- P PILAR
- S SAPATA

Responsável Técnico

Área terreno _____ m²
Área construída _____ m²

Obra: Residência unifamiliar.
Local:

Assunto: DETALHAMENTO PILARES: P1, P2, P3, P5, P6, P7
Folha: 01/04

Escala: 1:50
Data:

Calculista Estrutural:

Proprietário: Estrutural