



PLANTA DE LOCAÇÃO




QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO				
Referências	Dimensões (cm)	Altura (cm)	Armadura inf. X	Armadura inf. Y
S1	80x100	30	4010c/26	4010c/22
S2 e S19	70x70	30	3010c/24	3010c/24
S3	100x100	30	5010c/20	4010c/26
S4 e S16	80x80	30	4010c/22	4010c/22
S5, S6, S11, S13, S14, S17, S18 e S20	70x70	30	3010c/26	3010c/26
S7	80x80	30	4010c/22	4010c/22
S8	80x80	30	4010c/22	4010c/22
S9	80x80	30	4010c/22	4010c/22
S10	110x110	30	5010c/23	7010c/15
S12	80x80	30	4010c/22	4010c/22
S15	90x70	30	3010c/26	4010c/26


PERSPECTIVA 1





PERSPECTIVA 2



PERSPECTIVA 3



PERSPECTIVA 4



NOTAS

- 1- POSICIONAR SAPATAS SOBRE CONCRETO MAGRO DE 5cm DE ESPESSURA;
- 2- A EXECUÇÃO DO ESCORAMENTO DEVE RESPEITAR A NBR 15696
- 3- RETIRAR ESCORAMENTO APÓS 28 DIAS DA CONCRETAGEM
- 4 - QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA NO PROJETO DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE INFORMADA AO PROJETISTA ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

COBRIMENTOS MÍNIMOS

LAJE E ESCADA: 2,5cm
PILAR: 2,5cm
PILAR (CONTATO COM O SOLO): 2,5cm

SAPATA: 4cm
VIGA: 2,5cm

CONCRETO

fck = 25 MPa

AÇO: CA-50 E CA-60

LEGENDA

- ▣ PILAR NASCE
- ▣ MUDANÇA DE SEÇÃO
- ▣ PILAR SOBE
- ▣ PILAR MORRE
- ▣ VAZADO
- L LAJE
- H ALTURA DA LAJE
- V VIGA
- P PILAR
- S SAPATA

Responsável Técnico

Área: Área terreno _____ m²
Área construída _____ m²

Obra: Residência unifamiliar.

Local:

Assunto: PLANTA DE LOCAÇÃO

Folha: 01/01

Escala: 1:50

Data:

Calculista Estrutural:

Proprietário:

Estrutural